



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนการโยธา ฝ่ายสาธารณูปโภค โทร.๐-๓๖๒๑-๔๐๙๐

ที่ สป ๕๑๐๐๕.๒/๖๓๘

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง  
จ้างเหมาซ่อมแซมศาลาที่พักริมทาง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๓๖๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมศาลาที่พักริมทาง ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ภายในวงเงิน ๔๓๔,๐๐๐.-บาท (สี่แสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงาน หน้า ๓๔๔ หมวดค่าใช้จ่าย ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ข้อ ๒ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้แก่ อาคาร สำนักงาน บ้านพัก หอประชุม และสิ่งปลูกสร้างในค่ายลูกเสือชนเดช เจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า ฯลฯ ตลอดจนทรัพย์สินอื่นๆ ที่ชำรุด (สำนักช่าง) งบประมาณตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สิบล้านบาท) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้ใช้ร่างขอบเขตของงานและราคากลาง ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ เพื่อดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายจิรพล บุญลือ)

หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพงศกร เพชรประดับ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

**อนุมัติ**

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนราธิป ภูมิสวัสดิ์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

- เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสรารัตน์ สุขมะดัน)

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

(นายธนภต อัดทะสัมปณณะ)

รองนายกองค้การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักช่าง

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

# ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Terms of Reference: TOR)

## จ้างเหมาซ่อมแซมศาลาที่พักริมทาง

### ๑. ชื่อโครงการ

โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมศาลาที่พักริมทาง

### ๒. ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมศาลาที่พักริมทาง ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เนื่องจากปัจจุบันมีสภาพชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ภายในวงเงิน ๔๓๔,๐๐๐.-บาท (สี่แสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

### ๓. วัตถุประสงค์

เพื่อซ่อมแซมศาลาที่พักริมทางให้มีสภาพใช้งานได้ตามปกติ และปลอดภัยกับประชาชน

### ๔. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๔.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๔.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๔.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๔.๔ เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีอาชีพในงานที่จะซื้อหรือจ้างนั้น
- ๔.๕ ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ
- ๔.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
- ๔.๗ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

### ๕. แบบรูปรายการคุณลักษณะเฉพาะ

จ้างเหมาซ่อมแซมศาลาที่พักริมทาง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ดังนี้

#### ๕.๑ ศาลาริมทาง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองแขม

##### งานซ่อมแซมโครงสร้างหลังคา

- |                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๑ ๑/๒" X ๓" | จำนวน ๑๖,๓๖๕ ลบ.ฟ. |
| - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๑ ๑/๒" X ๔" | จำนวน ๒,๖๖๘ ลบ.ฟ.  |
| - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๑ ๑/๒" X ๕" | จำนวน ๒,๖๕๐ ลบ.ฟ.  |
| - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๑" X ๕"     | จำนวน ๒.๑๖๖ ลบ.ฟ.  |

##### งานมุงหลังคา, ฝ้า, หน้าจั่ว

- |                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| - PAINTED GALVANIZED SHEET CORRUGATED | จำนวน ๔๘.๕๐ ตร.ม. |
| - ครอบมุง                             | จำนวน ๒๕.๓๐ ม.    |
| - ฝ้าแผ่นเรียบ หนา ๔ มม.              | จำนวน ๑๐.๐๐ ตร.ม. |

##### งานโครงสร้างพื้น+ม้านั่ง+ค้ำยัน

- |                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๑" X ๘"     | จำนวน ๘.๙๓๗ ลบ.ฟ. |
| - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๑ ๑/๒" X ๕" | จำนวน ๒.๙๐๗ ลบ.ฟ. |
| - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๑" X ๖"     | จำนวน ๑.๙๑๕ ลบ.ฟ. |
| - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๑ ๑/๒" X ๖" | จำนวน ๑.๑๒๙ ลบ.ฟ. |
| - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๑ ๑/๒" X ๓" | จำนวน ๒.๖๑๖ ลบ.ฟ. |



งานโครงสร้างพื้น+ม้านั่ง+ค้ำยัน

- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๑"X ๘"	จำนวน ๑๑.๔๙๑ ลบ.ฟ.
- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๑ ๑/๒"X๕"	จำนวน ๒.๙๐๗ ลบ.ฟ.
- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๑"X๖"	จำนวน ๑.๙๑๕ ลบ.ฟ.
- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๑ ๑/๒"X๖"	จำนวน ๑.๗๔๔ ลบ.ฟ.
- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๑ ๑/๒"X๓"	จำนวน ๒.๙๒๔ ลบ.ฟ.

งานเบ็ดเตล็ด

- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๑"X๓"	จำนวน ๐.๕๔๗ ลบ.ฟ.
- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๑"X๑๐"	จำนวน ๒.๗๓๖ ลบ.ฟ.
- ตราสัญลักษณ์อักษรย่อ อบจ.	จำนวน ๑.๐๐ ชุด
- ทาสีน้ำมัน	จำนวน ๑๓๐.๐๐ ตร.ม.
- รื้อโครงสร้างไม้เดิม	จำนวน ๑.๐๐ L/S

๕.๔ ศาลาริมทาง หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองแขม

งานซ่อมแซมโครงสร้างหลังคา

- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๑ ๑/๒"X ๓"	จำนวน ๑๓.๓๘๙ ลบ.ฟ.
- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๑ ๑/๒"X๔"	จำนวน ๓.๒๘๓ ลบ.ฟ.
- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๑ ๑/๒"X๕"	จำนวน ๒.๑๓๗ ลบ.ฟ.
- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๑"X๕"	จำนวน ๒.๑๖๖ ลบ.ฟ.

งานมุงหลังคา,ฝ้า,หน้าจั่ว

- PAINTED GALVANIZED SHEET CORRUGATED	จำนวน ๔๘.๕๐ ตร.ม.
- ครอบมุง	จำนวน ๒๕.๓๐ ม.
- ฝ้าแผ่นเรียบ หนา ๔ มม.	จำนวน ๑๐.๐๐ ตร.ม.

งานโครงสร้างพื้น+ม้านั่ง+ค้ำยัน



- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๑"X ๘"	จำนวน ๗.๓๘๗ ลบ.ฟ.
- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๑ ๑/๒"X๕"	จำนวน ๒.๙๐๗ ลบ.ฟ.
- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๑"X๖"	จำนวน ๑.๙๑๕ ลบ.ฟ.
- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๑ ๑/๒"X๖"	จำนวน ๑.๗๔๔ ลบ.ฟ.
- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๑ ๑/๒"X๓"	จำนวน ๒.๑๐๓ ลบ.ฟ.

งานเบ็ดเตล็ด

- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๑"X๓"	จำนวน ๐.๕๔๗ ลบ.ฟ.
- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๑"X๑๐"	จำนวน ๒.๗๓๖ ลบ.ฟ.
- ตราสัญลักษณ์อักษรย่อ อบจ.	จำนวน ๑.๐๐ ชุด
- ทาสีน้ำมัน	จำนวน ๑๓๐.๐๐ ตร.ม.
- รื้อโครงสร้างไม้เดิม	จำนวน ๑.๐๐ L/S

๖. ระยะเวลาในการดำเนินการ

ผู้รับจ้างส่งมอบงานภายใน ๓๐ วัน (๑ งวดงาน) นับจากวันลงนามในสัญญา



/-๖. สถานที่...

**๗. สถานที่ส่งมอบงาน**

ศาลาที่พักริมทาง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ดังนี้

๑. ศาลาริมทาง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองแขม
๒. ศาลาริมทาง หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาหมอ
๓. ศาลาริมทาง หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองแขม
๔. ศาลาริมทาง หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองแขม

**๘. วงเงินงบประมาณในการจัดหา**

๘.๑ ภายในวงเงิน ๔๓๔,๐๐๐.-บาท (-สี่แสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

๘.๒ วงเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงาน หน้า ๓๔๔ หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ข้อ ๒ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม อสังหาริมทรัพย์ สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้แก่ อาคารสำนักงาน บ้านพัก หอประชุม และสิ่งปลูกสร้างในค่ายลูกเสือธนเดช เจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า ฯลฯ ตลอดจน ทรัพย์สินอื่นๆ ที่ชำรุด (สำนักช่าง) งบประมาณตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

**๙. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก**

พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา

**๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)**

ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน หากมีความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย เกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด ๑ ปี - เดือน - วัน นับถัดจากวันที่ได้ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับแล้ว จะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้ว ไม่กระทำการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๖๐ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

**๑๑. เงื่อนไขการชำระเงิน (กรณีจ่ายครั้งเดียว)**

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จะชำระเงินค่าจ้างเต็มจำนวนมูลค่าตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานทั้งหมดแล้วเสร็จ และคณะกรรมการได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายจิรพล บุญลือ)

หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายพงศกร เพชรประดับ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายนราธิป ภูมิสวัสดิ์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลาง งานอาคาร(ซ่อมแซม - ปรับปรุง - ก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์)

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

โครงการ ซ่อมแซมศาลาริมทาง หมู่ที่ 1 , 2 , 4 ตำบลหนองแขม และหมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหนองแขม ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

สรุปราคาตามแบบฟอร์ม ปร.4 ,ปร.5 จำนวน 9 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ... มีนาคม 2566

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร (Vat)	332,097.52	1.3074	434,184.29	· FACTOR F
2	ประเภทงานอาคาร (ไม่มี Vat)	332,097.52	1.2219	405,789.95	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
3	...	-	-	-	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้น (Vat)			434,184.29 434,000.00	
ตัวอักษร (สี่แสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)					
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้น (ไม่มี Vat)			405,789.95 405,000.00	
ตัวอักษร (สี่แสนห้าพันบาทถ้วน)					

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายจิรพล บุญลือ)

หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายพงศกร เพชรประดับ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนราธิป ภูมิสวัสดิ์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลาง งานอาคาร(ซ่อมแซม - ปรับปรุง - ก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์)

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

โครงการ ซ่อมแซมศาลาริมทาง หมู่ที่ 1, 2, 4 ตำบลหนองแขม และหมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหนองแขม ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ... มีนาคม 2566

แผ่นที่ 1/8

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ศาลาริมทาง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแขม (180 45 0039) งานซ่อมแซมโครงสร้างหลังคา - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x3" - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x4" - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x5" - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x5" งานมุงหลังคา ฝ้า ผนัง - PAINTED GALVANIZED SHEET CORRUGATED - ครอบมม - ฝ้าแผ่นเรียบ หน้า 4 มม. งานซ่อมแซมโครงสร้างพื้น-ฝ้าผนัง-ค้ำยัน - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x8" - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x5" - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x6"	16.365	ลบ.พ.	650.00	10,637.06	195.00	3,191.12	13,828.17	
		2.668	ลบ.พ.	650.00	1,733.94	195.00	520.18	2,254.12	
		2.650	ลบ.พ.	860.00	2,279.00	250.00	662.50	2,941.50	
		2.166	ลบ.พ.	860.00	1,862.76	250.00	541.50	2,404.26	
		48.50	ตร.ม.	290.00	14,065.00	70.00	3,395.00	17,460.00	
		25.30	ม.	260.00	6,578.00	50.00	1,265.00	7,843.00	
		10.00	ตร.ม.	91.00	910.00	-	-	910.00	
		8.937	ลบ.พ.	860.00	7,685.82	250.00	2,234.25	9,920.07	
		2.907	ลบ.พ.	860.00	2,500.02	250.00	726.75	3,226.77	
		1.915	ลบ.พ.	860.00	1,647.07	250.00	478.80	2,125.87	
รวมยอดยกไป								62,913.77	





แบบสรุปราคากลาง งานอาคาร(ซ่อมแซม - ปรับปรุง - ก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์)


ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

โครงการ ซ่อมแซมศาลาทาง หมู่ที่ 1, 2, 4 ตำบลหนองแขม และหมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหนองแขม ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ... มีนาคม 2566

แผ่นที่ 2/8

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							62,913.77	
	- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x6"	1.129	ลบ.พ.	860.00	970.60	250.00	282.15	1,252.75	
	- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x3"	2.616	ลบ.พ.	650.00	1,700.60	195.00	510.18	2,210.77	
	งานแป้นดัดเหล็ก								
	- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x3"	0.547	ลบ.พ.	650.00	355.68	195.00	106.70	462.38	
	- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x10"	2.736	ลบ.พ.	650.00	1,778.40	195.00	533.52	2,311.92	
	- ตราสัญลักษณ์ อปท.	1.00	ชุด	500.00	500.00	300.00	300.00	800.00	
	- ทาสีน้ำมัน	130.00	ตร.ม.	30.00	3,900.00	38.00	4,940.00	8,840.00	
	- รั้วโครงสร้างไม้เดิม	1.00	L/S	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวมยอดยกไป							83,791.59	







แบบสรุปราคากลาง งานอาคาร(ซ่อมแซม - ปรับปรุง - ก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์)

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

โครงการ ซ่อมแซมศาลาริมทาง หมู่ที่ 1, 2, 4 ตำบลหนองแขม และหมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหนองแขม ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ... มีนาคม 2566

แผ่นที่ 3/8

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	ศาลาริมทาง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลาหมอ (180 45 0058) งานซ่อมแซมโครงสร้างหลังคา - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x3" - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x4" - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x5" - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x5" งานฝังหลังคา, ฝ้า, หน้าจั่ว - PAINTED GALVANIZED SHEET CORRUGATED - ครอบมุม - ฝ้าแผ่นเรียบ หน้า 4 มม. งานซ่อมแซมโครงสร้างพื้นไม้ยาง-ค้ำยัน - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x8" - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x5" - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x6"	13.851	ลบ.พ.	650.00	8,669.70	195.00	2,600.91	11,270.61	
		3.694	ลบ.พ.	650.00	2,178.54	195.00	653.56	2,832.10	
		2.650	ลบ.พ.	860.00	2,279.00	250.00	662.50	2,941.50	
		2.166	ลบ.พ.	860.00	1,862.76	250.00	541.50	2,404.26	
		48.50	ตร.ม.	290.00	14,065.00	70.00	3,395.00	17,460.00	
		25.30	ม.	260.00	6,578.00	50.00	1,265.00	7,843.00	
		10.00	ตร.ม.	91.00	910.00	-	-	910.00	
		8.664	ลบ.พ.	860.00	9,882.26	250.00	2,872.75	12,755.01	
		2.907	ลบ.พ.	860.00	2,500.02	250.00	726.75	3,226.77	
		1.915	ลบ.พ.	860.00	1,647.07	250.00	478.80	2,125.87	
รวมยอดยกไป								147,560.71	

*KMG*

*[Signature]*

แบบสรุปราคากลาง งานอาคาร(ซ่อมแซม - ปรับปรุง - ก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์)

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

โครงการ ซ่อมแซมศาลาธรรมทาง หมู่ที่ 1, 2, 4 ตำบลหนองแขม และหมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ... มีนาคม 2566

แผ่นที่ 4/8

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							147,560.71	
	- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x6"	1.744	ลบ.พ.	860.00	1,500.01	250.00	436.05	1,936.06	
	- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x3"	2.668	ลบ.พ.	650.00	1,900.67	195.00	570.20	2,470.86	
	งานแปดเหลี่ยม								
	- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x3"	0.547	ลบ.พ.	650.00	355.68	195.00	106.70	462.38	
	- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x10"	2.736	ลบ.พ.	650.00	1,778.40	195.00	533.52	2,311.92	
	- ตราสัญลักษณ์ อบจ.	1.00	ชุด	500.00	500.00	300.00	300.00	800.00	
	- ทาสีน้ำมัน	130.00	ตร.ม.	30.00	3,900.00	38.00	4,940.00	8,840.00	
	- รั้วโครงสร้างไม่เต็ม	1.00	L/S	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวมยอดยกไป							169,381.94	





แบบสรุปราคากลาง งานอาคาร(ซ่อมแซม - ปรับปรุง - ก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์)

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

โครงการ ซ่อมแซมศาลาริมทาง หมู่ที่ 1, 2, 4 ตำบลหนองแขม และหมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหนองแขม ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ... มีนาคม 2566

แผ่นที่ 5/8

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	ศาลาริมทาง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแขม (180 45 0059) งานซ่อมแซมโครงสร้างหลังคา - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x3" - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x4" - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x5" - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x5" งานมุงหลังคา, ฝ้า, หน้าต่าง - PAINTED GALVANIZED SHEET CORRUGATED - ครอบมุง - ฝ้าแผ่นเรียบหนา 4 มม. งานซ่อมแซมโครงสร้างพื้น-ผนัง-ค้ำยัน - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x8" - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x5" - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x6"	13.338	ลบ.พ.	650.00	8,703.05	195.00	2,610.91	11,313.96	
		3.352	ลบ.พ.	650.00	2,134.08	195.00	640.22	2,774.30	
		2.650	ลบ.พ.	860.00	1,837.82	250.00	534.25	2,372.07	
		2.166	ลบ.พ.	860.00	1,862.76	250.00	541.50	2,404.26	
		48.50	ตร.ม.	290.00	14,065.00	70.00	3,395.00	17,460.00	
		25.30	ม.	260.00	6,578.00	50.00	1,265.00	7,843.00	
		10.00	ตร.ม.	91.00	910.00	-	-	910.00	
		11.491	ลบ.พ.	860.00	6,352.82	250.00	1,846.75	8,199.57	
		2.907	ลบ.พ.	860.00	2,500.02	250.00	726.75	3,226.77	
		1.915	ลบ.พ.	860.00	1,647.07	250.00	478.80	2,125.87	
รวมยอดยกไป								228,011.75	

แบบสรุปราคากลาง งานอาคาร(ซ่อมแซม - ปรับปรุง - ก่อสร้าง วิทยาลัยการปริทย์)

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

โครงการ ซ่อมแซมศาลาริมทาง หมู่ที่ 1, 2, 4 ตำบลหนองแขม และหมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหนองแขม ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ... มีนาคม 2566

แผ่นที่ 6/8

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							228,011.75	
	- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x6"	1,744	ลบ.พ.	860.00	1,500.01	250.00	436.05	1,936.06	
	- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x3"	2,924	ลบ.พ.	650.00	1,367.15	195.00	410.14	1,777.29	
	งานเขตเคลือบ								
	- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x3"	0.547	ลบ.พ.	650.00	355.68	195.00	106.70	462.38	
	- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x10"	2.736	ลบ.พ.	650.00	1,778.40	195.00	533.52	2,311.92	
	- ทรายลูกลีขนาด 0.5จ.	1.00	ชุด	500.00	500.00	300.00	300.00	800.00	
	- ทาสีน้ำมัน	130.00	ตร.ม.	30.00	3,900.00	38.00	4,940.00	8,840.00	
	- รั้วโครงสร้างไม้เดิม	1.00	L/S	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวมยอดยกไป							249,139.40	

แบบสรุปราคากลาง งานอาคาร(ซ่อมแซม - ปรับปรุง - ก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์)

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

โครงการ ซ่อมแซมศาลาบริเวณทาง หมู่ที่ 1, 2, 4 ตำบลหนองแขม และหมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหนองแขม ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ... มีนาคม 2566

แผ่นที่ 7/8

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
4	ศาลาบริเวณทาง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแขม (180 45 0060) งานซ่อมแซมโครงสร้างหลังคา - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x3" - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x4" - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x5" - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x5" งานผูกหลังคา, ฝ้า, หน้าจั่ว - PAINTED GALVANIZED SHEET CORRUGATED - ครอบมุม - ฝ้าแผ่นเรียบ หน้า 4 มม. งานซ่อมแซมโครงสร้างที่ผนัง-ฝ้าผนัง-ค้ำยัน - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x8" - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x5" - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x6"	ยอดยกมา								
			13.389	ลบ.พ.	650.00	9,003.15	195.00	2,700.95	11,704.10	
			3.283	ลบ.พ.	650.00	2,400.84	195.00	720.25	3,121.09	
			2.137	ลบ.พ.	860.00	2,279.00	250.00	662.50	2,941.50	
			2.166	ลบ.พ.	860.00	1,862.76	250.00	541.50	2,404.26	
			48.50	ตร.ม.	290.00	14,065.00	70.00	3,395.00	17,460.00	
			25.30	ม.	260.00	6,578.00	50.00	1,265.00	7,843.00	
			10.00	ตร.ม.	91.00	910.00	-	-	910.00	
			7.387	ลบ.พ.	860.00	7,451.04	250.00	2,166.00	9,617.04	
			2.907	ลบ.พ.	860.00	2,500.02	250.00	726.75	3,226.77	
1.915	ลบ.พ.	860.00	1,647.07	250.00	478.80	2,125.87				
รวมยอดยกไป								249,139.40		
รวมยอดยกไป								310,493.03		

*[Handwritten signature]*

แบบสรุปราคากลาง งานอาคาร(ซ่อมแซม - ปรับปรุง - ก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์)

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

โครงการ ซ่อมแซมศาลาเอนกทาง หมู่ที่ 1, 2, 4 ตำบลหนองแขม และหมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองปลาหมอ จังหวัดสระบุรี

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ... มีนาคม 2566

แผ่นที่ 8/8

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							310,493.03	
	- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x6"	1.744	ลบ.พ.	860.00	1,500.01	250.00	436.05	1,936.06	
	- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x3" งานแป้นเตล็ด	2.103	ลบ.พ.	650.00	1,733.94	195.00	520.18	2,254.12	
	- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x3"	0.547	ลบ.พ.	650.00	355.68	195.00	106.70	462.38	
	- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x10"	2.736	ลบ.พ.	650.00	1,778.40	195.00	533.52	2,311.92	
	- ตราสัญลักษณ์ อบจ.	1.00	ชุด	500.00	500.00	300.00	300.00	800.00	
	- ทาสีน้ำมัน	130.00	ตร.ม.	30.00	3,900.00	38.00	4,940.00	8,840.00	
	- รั้วโครงสร้างไม้เดิม	1.00	L/S	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							332,097.52	



