



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนการโยธา ฝ่ายสาธารณูปโภค โทร.๐-๓๖๒๑-๔๐๙๐

ที่ สป.๕๑๐๐๕.๑/๕๕๗๓

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗


เรื่อง รายงานผลการจัดทำแบบรูปรายงานก่อสร้างและราคากลางของงานจ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพนักกีฬาและประชาชนจังหวัดสระบุรี


เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๒๓๕๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลางของงานจ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพนักกีฬาและประชาชน โดยเบิกจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงาน หน้า ๓๐๕ หมวดค่าใช้จ่าย ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ๐๒. เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้แก่ อาคารสำนักงาน บ้านพัก หอประชุม และสิ่งปลูกสร้างในค่ายลูกเสือธนเดช เจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า ฯลฯ ตลอดจนทรัพย์สินอื่นๆ ที่ชำรุด (สำนักช่าง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพนักกีฬาและประชาชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเห็นชอบ ให้ใช้จ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพนักกีฬาและประชาชน เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายฤชากร ทองทัย)  
หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายพรชัย แก้วบังวัน)  
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายชัยภัทร คงสมอาจ)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน


อนุมัติ



(นางหิตยาพร เพชรประดับ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)  
ผู้อำนวยการสำนักช่าง



(นายประหยัด สุขเกษม)  
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

แบบรูปรายการงานก่อสร้างงานจ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพนักกีฬาและประชาชน  
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑

\*\*\*\*\*

๑. ความเป็นมา

สำนักงาน มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพนักกีฬาและประชาชน

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อป้องกันอันตรายแก่เจ้าหน้าที่และประชาชน
- ๒.๒ เพื่อเป็นการซ่อมแซมทรัพย์สินให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ
- ๒.๓ เพื่อรองรับการมาใช้บริการฟื้นฟูร่างกายของประชาชนในจังหวัดสระบุรีได้เพียงพอ

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีอาชีพในงานที่จะซื้อหรือจ้างนั้น
- ๓.๕ ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ
- ๓.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
- ๓.๗ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. แบบรูปรายการคุณลักษณะเฉพาะ

๑. งานโครงสร้าง

๑.๑ งานหลังคา

- |   |                  |
|---|------------------|
| - จันทันเหล็กกล่อง ๑๐๐x ๕๐x ๒.๓ มม.     | จำนวน ๑๕๔.๒๐ กก. |
| - แปเหล็กกล่อง ๑๐๐x๕๐x๒.๓ มม.           | จำนวน ๒๓๑.๓๐ กก. |
| - ค่าเชื่อมประกอบเหล็กรูปพรรณโครงหลังคา | จำนวน ๑๕ ตร.ม.   |
| - งานทาสีกันสนิม+สีจริง                 | จำนวน ๑๕ ตร.ม.   |

๑.๒ งานทางลาด

- |   |                |
|---|----------------|
| - ทราดยาบ จำนวน ๗ ลบ.ม.                         |                |
| - คอนกรีตโครงสร้าง ๒๔๐ KSC.รูปลูกบาศก์          | จำนวน ๕ ลบ.ม.  |
| - เหล็กเสริมคอนกรีต RB๙ SR๒๔                    | จำนวน ๐.๑๘ ตัน |
| - Wiremesh ขนาด ๔.๐๐ มม. ขนาดตาราง ๐.๒๐x๐.๒๐ ม. | จำนวน ๒๑ ตร.ม. |
| - ลวดผูกเหล็ก                                   | จำนวน ๖ กก.    |
| - ค่าแรงไม้แบบ                                  | จำนวน ๒๑ ตร.ม. |
| - ไม้แบบ  | จำนวน ๑๗ ลบ.ฟ. |
| - ไม้คร่าวยึดไม้แบบ                             | จำนวน ๖ ลบ.ฟ.  |
| - ตะปู  | จำนวน ๖ กก.    |

   /-๑.๓ งานพื้น...

๑.๓ งานพื้นที่ก่อนเข้าอาคาร

- อิฐมวลเบา ขนาด ๒๐x๖๐ ซม.หนา ๗.๕ ซม.	จำนวน ๕๐ ก้อน
- คอนกรีตโครงสร้าง ๒๕๐ KSC. รูปลูกบาศก์	จำนวน ๒ ลบ.ม.
- ค่าแรงปั้นขอบกั้นหินตกต่าง	จำนวน ๑๖.๑๐ ม.
- เหล็กเสริมคอนกรีต RB๖ SR๒๔	จำนวน ๐.๐๓ ตัน
- Wiremesh ขนาด ๔.๐๐ มม. ขนาดตาราง ๐.๒๐x๐.๒๐ ม.	จำนวน ๑๔ ตร.ม.
- ลวดผูกเหล็ก	จำนวน ๒ กก.
- ค่าแรงไม้แบบ	จำนวน ๗ ตร.ม.
- ไม้แบบ	จำนวน ๖ ลบ.ฟ.
- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	จำนวน ๒ ลบ.ฟ.
- ตะปู	จำนวน ๒ กก.

๑.๔ งานลานพื้น ค.ส.ล.

- งานปรับพร้อมบดอัดพื้นดินเดิม	จำนวน ๖๗ ตร.ม.
- ทราหยาต	จำนวน ๕ ลบ.ม.
- คอนกรีตโครงสร้าง ๒๕๐ KSC.รูปลูกบาศก์	จำนวน ๗ ลบ.ม.
- Wiremesh ขนาด ๔.๐๐ มม. ขนาดตาราง ๐.๒๐x๐.๒๐ ม.	จำนวน ๖๗ ตร.ม.
- ค่าแรงไม้แบบ	จำนวน ๓ ตร.ม.
- ไม้แบบ	จำนวน ๓ ลบ.ฟ.
- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	จำนวน ๑ ลบ.ฟ.
- ตะปู	จำนวน ๑ กก.

๑.๕ งานสถาปัตยกรรม

๑.๕.๑ งานวัสดุผนังหลัง

- Metalsheet หนา ๐.๔ มม. บุฉนวน PU Foam หนา ๑ นิ้ว	จำนวน ๒๔ ตร.ม.
- สกรูยึดหลังคา ความยาว ๒.๕ นิ้ว	จำนวน ๑๐๐ ตัว
- เชิงชายสำเร็จรูป ขนาด ๑.๗x๑.๕x๓๐๕ ซม.	จำนวน ๓ ม.

๑.๕.๒ งานทางลาด

- ฉาบปูนโครงสร้างทางลาด รวมจับเชื่อม	จำนวน ๑๒ ตร.ม.
- พื้นทำทรายล้าง (ผนัง)	จำนวน ๑๗ ม.
- พื้นทำทรายล้าง (พื้น)	จำนวน ๒๑ ตร.ม.
- งานขีดร่องลายก้างปลา	จำนวน ๑๓.๕๐ ตร.ม.
- Warning Block	จำนวน ๕ ก้อน
- ท่อสแตนเลส ขนาด ๑-๑/๒ นิ้ว	จำนวน ๒๔ ม.
- ท่อสแตนเลส ขนาด ๑ นิ้ว	จำนวน ๔๘ ม.
- ครอบท่อสแตนเลส ขนาด ๑ นิ้ว	จำนวน ๓๑ อัน
- ค่าแรงเชื่อมและติดตั้งราวจับสแตนเลส+ลวดเชื่อมและใบตัด	จำนวน ๒๑ ม.

๑.๕.๓ งานพื้นที่ก่อนเข้าอาคาร

- ฉาบปูนโครงสร้างขอบกั้นตก รวมจับเชื่อม	จำนวน ๗ ตร.ม.
- พื้นทำทรายล้าง (พื้น ค.ส.ล.)	จำนวน ๑๔ ตร.ม.
- พื้นทำทรายล้าง (ขอบกั้นตก)	จำนวน ๑๗ ม.

*[Handwritten signatures and initials]*

- หินแม่น้ำสีดำ ขนาด ๑๐-๒๐ มม.	จำนวน ๑.๐๗ ลบ.ม.
๑.๕.๔ งานลานพื้น ค.ส.ล.	
- งานพื้นปูนทรายปรับระดับพร้อมขัดหยาบ	จำนวน ๖๗ ตร.ม.
- งานขัดหยาบ	จำนวน ๖๗ ตร.ม.
๑.๕.๕ งานประตู่	
- ประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจก ขนาด ๐.๙๕x๑.๙๕ ม.	จำนวน ๑ ชุด
๑.๖ งานระบบต่างๆ	
๑.๖.๑ งานรางน้ำฝน	
- รางน้ำฝนไวนิล ขนาด ๑๗x๓๐๐x๑๒ ซม.	จำนวน ๑ อัน
- ตะขอแขวนรางน้ำฝนไวนิล	จำนวน ๖ อัน
- ฝาปิดปลายรางน้ำฝนไวนิล	จำนวน ๒ อัน
- ตัวต่อน้ำลง	จำนวน ๑ อัน
- ท่อกลม	จำนวน ๒ ฟุต
- ตัวล็อคท่อ	จำนวน ๔ อัน
- ซิลิโคนยาแนว สีเทา	จำนวน ๑ หลอด
- ค่าประกอบและติดตั้งรางน้ำฝน	จำนวน ๓ ม.
๑.๖.๒ งานระบบระบายน้ำ	
- ท่อ PVC ชั้น ๕ ขนาด ๒ นิ้ว	จำนวน ๔ ม.
- ช็องอ ๙๐ องศา ขนาด ๒ นิ้ว	จำนวน ๑ ตัว
- น้ำยาประสานท่อ ๑๐๐ กรัม	จำนวน ๑ กระปุก
๑.๗ ค่าใช้จ่ายพิเศษ	
- ค่าเช่านั่งร้านเพื่อติดตั้งงานหลังคา	จำนวน ๒ วัน
- ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง	จำนวน ๖ เที่ยว
- ค่าเดินทางไป-กลับของคนงาน	จำนวน ๓๐ วัน

#### ๕. ระยะเวลาในการดำเนินการ

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงาน ๑ งานตาม ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

#### ๖. สถานที่ส่งมอบงาน

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพนักกีฬาและประชาชน

#### ๗. วงเงินงบประมาณในการจัดหา

โดยเบิกจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงาน หน้า ๓๐๕ หมวดค่าใช้จ่ายสอย ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ๐๒. เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้แก่ อาคารสำนักงาน บ้านพัก หอประชุม และสิ่งปลูกสร้างในค่ายลูกเสือธนเดช เจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า ฯลฯ ตลอดจนทรัพย์สินอื่นๆ ที่ชำรุด (สำนักช่าง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

/-๘. หลักเกณฑ์...

๘. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก  
พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายฤชากร ทองทัย)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายพรชัย แก้วบังวัน)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายชัยภัทร คงสมอาจ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน